

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	1	ΟΙΚ 2252	M2	100	5,60	560,00		
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.02.Μ-Α)	2	ΟΙΚ 2204	M3	12	27,25	327,00		
3	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α)	3	ΟΙΚ 2275	M2	38	5,60	212,80		
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)	4	ΟΙΚ 2171	M3	16	0,90	14,40		
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α)	5	ΟΙΚ 7121	M2	120	13,50	1.620,00		
6	Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 100 mm από μονό μεταλλικό σκελετό, αμφίπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγράες γυψοσανίδες ή πυράντοχες και εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα (ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-Α-ΣΧ)	6	ΟΙΚ 4713	M2	17	105,00	1.785,00		
7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-Α)	7	ΟΙΚ 7326.1	M2	61	33,50	2.043,50		
8	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-Β)	8	ΟΙΚ 7331	M2	175	30,00	5.250,00		
9	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-Α)	9	ΟΙΚ 7326.1	MM	125	4,50	562,50		
10	Επ ενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.81.01-Α)	10	ΟΙΚ 5281	M2	38	39,00	1.482,00		
11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-Α)	11	ΟΙΚ 7735	M2	1.055	1,70	1.793,50		
12	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α)	12	ΟΙΚ 7785.1	M2	625	9,00	5.625,00		
13	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-Α)	13	ΟΙΚ 7785.1	M2	430	10,10	4.343,00		
14	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.16-Α)	14	ΟΙΚ 7736	M2	38	2,20	83,60		
15	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.71.03-Α)	15	ΟΙΚ 7771	M2	38	15,70	596,60		
							Σε μεταφορά	26.298,90	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
16	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.05-A)	16	ΟΙΚ 6236	M2	3,96	335,00	1.326,60	
17	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A)	17	ΟΙΚ 5446.1	M2	9,90	118,00	1.168,20	
18	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.02.03-A)	18	ΟΙΚ 6504	M2	5,30	150,00	795,00	
19	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.02.02-A)	19	ΟΙΚ 6503	M2	4,40	160,00	704,00	
20	Ράφια από λευκή ξυλεία πάχους 25 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.01.01-A)	20	ΟΙΚ 5601	M2	2	39,00	78,00	
21	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A)	21	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	6	33,50	201,00	
22	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-A)	22	ΟΙΚ 5617	M2	5	28,00	140,00	
23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A)	23	ΟΙΚ 5613.1	M2	6	225,00	1.350,00	
24	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-B)	24	ΟΙΚ 5613.1	M2	6	160,00	960,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>							33.021,70	33.021,70
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ</b>								
1	Ανακατασκευή και επέκταση Ηλεκτρολογικής εγκαταστάσης. (ΗΛΜ 52ΣΧ2)	25	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	7.000,00	7.000,00	
2	Εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης (ΗΛΜ 26ΣΧ)	26	ΗΛΜ 26	Τεμ.	1	22.000,00	22.000,00	
3	Εγκατάσταση πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας κτιρίου (ΗΜΧ 8202.2ΣΧ)	27	ΗΛΜ 19	Τεμ.	1	5.000,00	5.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>							34.000,00	34.000,00
						Αθροισμα		67.021,70
Γ.Ε. & Ο.Ε.						67.021,70	x18,00%	12.063,91
						Αθροισμα		79.085,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						79.085,61	x15,00%	11.862,84
						Αθροισμα		90.948,45
Απολογιστικές Εργασίες								2.000,00
						Αθροισμα		92.948,45
Αναθεώρηση								5.438,65
						Αθροισμα		98.387,10
Φ.Π.Α.						98.387,10	x24,00%	23.612,90
<b>ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>122.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 21/03/2022

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 21/03/2022

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Ηλεκ. Μηχανικός ΤΕΠΑΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Πολ. Μηχανικός